



Katlu drošības grupas montāža KSG Mini



Ieguvumi

- Kompakta versija formā pieguļošā izolācijā
- Laiku taupoša uzstādīšana ar iepriekš samontētu, hermētiskumu pārbaudītu komplektu
- Ātra ventilācijas atvere PrimoVent ar divvirzienu ventilācijas principu automātiskai ventilācijai
- Apkures iekārtu manometrs tiešai sistēmas spiediena norādīšanai
- Drošības vārsts aizsardzībai pret pārspiedienu
- Draudzīgs serviss: ātro ventilācijas atveri var nomainīt bez iztukšošanas
- Apkures sistēmām ar jaudu līdz 50 kW



Pieteikums

Noslēgtām apkures sistēmām saskaņā ar EN 12828 ar jaudu līdz 50 kW.

Versijas

	Siltuma jauda	Reakcijas spiediens	Katla savienojums	Daļas nr.
Katla drošības grupas montāža KSG Mini	Max. 50 kW	2.5 bar	G1 F	77351
Katla drošības grupas montāža KSG Mini	Max. 50 kW	3 bar	G1 F	77350

Apraksts

Pilnīga, iepriekš samontēta, hermētiski pārbaudīta katla drošības grupas montāža, viegla konstrukcija. Sastāv no nesēja, manometra sistēmas spiediena indikācijai, ātrās gaisa atveres un diafragmas drošības vārsta MS, ieskaitot formu izolāciju. Ar pašblīvējošu montāžas vārstu, lai ērti nomainītu ātro gaisa atveri.



Tehniskās specifikācijas

Savienojuma katls

G1 F

Darba temperatūras diapazons

Max. 120 °C

Izmēri

W x H x D: 147 x 140 x 70 mm

Izolācija

Polystyrene EPS

Pārvadātājs

Misiņš

Diafragmas drošības vārsts MS

Ieplūde x kontaktligzda: savienotājs x G3/4

Blīvējums: EPDM

blīvgredzens Reakcijas spiediens: 2.5

bar 3 bar

Apkures iekārtu manometri

Diapazons: 0/4 bar

Diametrs: 50 mm

Savienojums: spraudņa savienojums aizmugurē

Ātra ventilācijas atvere ar ūdens apstāšanos

Ievade: G3/8

Nominālais spiediens: 12 bar